

# PRZEDMIAR ROBÓT

**1. Nazwa robót wg zamawiającego :**

## Modernizacja drogi gminnej Nr 5061

**2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień :**

**D.01.00.00 Roboty przygotowawcze**

**D.02.00.00 Roboty ziemne**

**D.04.00.00 Podbudowy**

**D.05.00.00 Nawierzchnie**

**D.06.00.00 Roboty wykończeniowe**

**D.07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu**

### D.10.00.00 Inne roboty

### 3. Adres obiektu :

## Droga PGR Walichy – Walichy Stacja

**4. Nazwa i adres Zamawiającego :**

**Urząd Gminy w Gródku Chodkiewiczów 2**

**5. Wykonał :**

## Eugeniusz Wawreniuk

~~Dr. Eugene M. Hermann~~  
1010 1st St. N.E.  
Washington, D.C. 20002  
Tel. 202-638-1111

L.p	Kod poz. Przed.	Numer STT	Nazwa opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rozdział 1 Roboty przygotowawcze D.00.00.00</b>						
1	1.1.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	km	2,457	
2	1.1.2	01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni na skarpach i dnie rowu	ha	2	
3	1.1.3	01.02.01	Ścięcie koron drzew na wysokości min. 4,50 na projektowaną drogą / skrajnia drogową / rosnące w pasie drogi / przyjąć / 40% ceny ministerialnej	szt	785	
4	1.1.4	01.02.01	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu – dragowina, karcze, gałęzie i resztki	mp	750	
<b>Rozdział 2 Roboty ziemne D.02.00.00</b>						
5	2.2.1	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,60 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowładowczymi / objętość wg. tabeli robót ziemnych /	m <sup>3</sup>	926	
6	2.2.2	02.01.01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m	m <sup>3</sup>	649	
7	2.2.3	02.01.01	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3 m wyk. Na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyzki 0,25 – 0,60 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II /objętość wg. tabeli robót ziemnych/	m <sup>3</sup>	277	
8	2.2.4	02.01.01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m <sup>3</sup> ziemi na 1m wykopu gr. kat. III poza rów	m <sup>3</sup>	277	
9	2.2.5	02.01.01	Plantowanie obrabianie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. kat. I-III	m <sup>2</sup>	2646	
10	2.2.6	02.01.01	Plantowanie obrabianie na czysto skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-II	m <sup>2</sup>	3143	
11	2.2.7	02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 8 tonowymi grunt sypki kat. I-II	m <sup>3</sup>	649	
<b>Rozdział 3 Podbudowy D.04.00.00</b>						
12	3.3.1	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. Kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na całej szerokości			

13	3.3.2	04.01.01	korony drogi Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych kat. I-IV z odl. 5 km	m2	19657	Mnożnik x 5
14	3.3.3	04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m3	3931	
15	3.3.4	04.03.01	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	12302.50	
16	3.3.5	04.04.01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na całej szerokości korony średniej gr. 20 cm z zagęszczeniem warstwy samojednym walcem statycznym	m2	12302.50	
				m2	19657	
<b>Rozdział 4 Nawierzchnia D.05.00.00</b>						
17	4.4.1	05.03.05	Nawierzchnia jednowarstwowa z betonu asfaltowego gr 5 cm / warstwa ścierna / standard II	m2	12302.50	
18	4.4.2	05.03.05	Dodatek za transport mieszanki mineralno – bitumicznej – 1 km ponad 5 km /mnożnik x 35/	t	1507	
<b>Rozdział 5 Roboty wykończeniowe D.06.00.00</b>						
19	5.5.1	06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe betonowe	m3	1	
20	5.5.2	06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	6	
21	5.5.3	06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o śred. 40 cm	m	18	
22	5.5.4	06.02.01	Wykonanie remontów istniejących murków czołowych przy istn. 4 przepustach z dozbrojeniem prętami o śred 12 cm i 14 cm z dobetonowaniem	szt	8	
<b>Rozdział 6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu D.07.00.00</b>						
23	6.6.1	07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne przy przepustach o masie 1 m 24 kg	m	128	
24	6.6.2	07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne przy przepustach o masie 1 m 24 kg – zakończenia barier	m	32	
<b>Rozdział 7 Inne roboty D.10.00.00</b>						
25	7.7.1	10.07.01	Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni zwirowej na zjazdach bocznych	m2	293.52	