

<p align="center">Przedmiar robót <i>„Przebudowa odcinka ulicy Białostockiej w Gródku w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B - chodniki”</i> (km 1+000-1+136)</p>					
Lp	Nr SST	Wyszczególnienie poszczególnych elementów rozliczeniowych/Jednostka	Jednostka	Ilość	
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej	km	0,136	
2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm (136+3,5)*0,20m = 27,9 m (1,45zł+1,81zł=3,26zł)	m2	27,9	
3	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej, szerokości 2m 139,5*2 - 95,1 = 183,9	m2	183,9	
4	D.01.02.04	Regulacja krawężników (ewentualnie ustawienie nowych na ławie betonowej zgodnie z projektem)	m	35	
5	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów bramowych o łącznej powierzchni 94m2 wykonanych z trylinki gr. 12 cm (7 zjazdów o łącznej powierzchni 95,1m2)	m2	95,1	
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, 139,5 - 35= 104,5m	m	104,5	
7	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych, [m]	m	139,5	
8	D.01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu, (104,5x0,0725)	m3	7,58	
9	D.03.02.01	Regulacja studni (szt. 10 regulacja zaworu wodociągowego (szt. 1) - nadbudowa wykonana betonem	szt	2	
10	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 183,9+95,1+14,91+0,9*0,9+1*2+1,1*3+1,2*2+1*2+1,1*2+1,1*2= 293,91 m2	m2	293,91	
11	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, AC 11S warstwa ścieralna, gr. Warstwy 6 cm, (ewentualnie masa na zimno)	m2	27,9	
12	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, gr. Warstwy 15 cm, (zjazdy)	m2	95,1	
13	D.05.03.23	Ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, [zjazdy]	m2	95,1	
14	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, (przy zjazdach)	m	45,6	
15	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, (przy chodnikach)	m	139,5	
16	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej, [m]	m	104,5	
17	D.05.03.23	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, gr 6 cm, szarej 183,9 + 14,91 - 16 = 182,81m2	m2	182,81	
18	D.05.03.23	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, gr 6 cm, czerwonej	m2	16	