

**RG.271.2.2015**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : **„Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry – Wiejki, z drogą krajową Nr 65”.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje :

**Pytanie 1 :** Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na Budowę, Zgłoszenie Robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego Zadania, jeżeli tak to zwracamy się o załączeniu skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

**Odpowiedź 1 :** Zamawiający posiada prawomocne Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej nr AR.6740.03.3.2011 z dnia 27.06.2011 r. dotyczące realizacji inwestycji drogi gminnej Nr 105011B – ul. Lisia w Waliły-Stacja, Zgłoszenie z dnia 10.06.2013 r. dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 105041B we wsi Bobrowniki oraz Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej nr AR.6740.03.11.2014 z dnia 29.09.2014 r. obejmujące realizację inwestycji drogi powiatowej Nr 1452B na odcinku Zubry-Wiejki, które Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2015 r.

**Pytanie 2 :** Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Odpowiedź 2 :** Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Pytanie 3 :** Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Odpowiedź 3 :** Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Pytanie 4 :** Zwracamy się o zmianę zapisów SIWZ w Rozdziale IX : „Gwarant powinien zobowiązać się do wypłaty wadium w następujących przypadkach:

- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

- gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- jeżeli nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy” na zgodne z nowelizacją o zmianie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.08.2014 r.

**Odpowiedź 4 :** Zamawiający zmienia zapis SIWZ w Rozdziale IX w następujący sposób :

„Gwarant powinien zobowiązać się do wypłaty wadium w następujących przypadkach:

- jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

- gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- jeżeli nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”.

#### **Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1452B Zubry-Wiejki :**

**Pytanie 5 :** Według „Wykazu robót na drogach bocznych” zał. Nr 8 w km 4+650 należy wykonać przepust z rur fi 50 cm długości 1 m. Przepustu tego nie ma na planie sytuacyjnym. Prosimy o informację, czy przepust ten należy wykonać i potwierdzenie, że rzeczywiście ma on długość 1 m.

**Odpowiedź 5 :** Przepustu nie należy wykonywać.

**Pytanie 6 :** Prosimy o uzupełnienie poz. 61 przedmiaru o brukowanie skarp przy przepustach na drogach bocznych.

**Odpowiedź 6 :** Zamawiający zmodyfikował przedmiar robót w ww. zakresie. Poprawiony przedmiar robót Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2015 r.

**Pytanie 7 :** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt Stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź 7 :** Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2015 r projekt Stałej organizacji ruchu.

**Pytanie 8 :** Przy przebudowie przepustu w m. Zubry należy ustawić bariery linowe. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zamianę z barier linowych na stalowe.

**Odpowiedź 8 :** Zamawiający nie zezwala na zamianę barier linowych na stalowe.

**Pytanie 9 :** Zwracamy się o potwierdzenie, iż w pozycji nr 56 przedmiaru robót drogowych dla odcinka „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1452B na odcinku Zubry-Wiejki, gm. Gródek” można zastosować kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5.

**Odpowiedź 9 :** Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego (podbudowa zasadnicza), gr. 20 cm należy zastosować kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z SST D.04.04.01.

#### **Przebudowa drogi gminnej Nr 105041B w Bobrownikach :**

**Pytanie 10 :** Prosimy o uzupełnienie dokumentacji ww. odcinka o SST.

**Odpowiedź 10 :** Należy się dostosować do opisu technicznego przebudowy drogi.

**Pytanie 11 :** W przedmiarze w poz. 17 wpisano wykonanie ścieków betonowych. Elementu tego nie ma ani na rysunkach ani w opisie technicznym. Prosimy o informację, czy element ten należy wykonać, jeżeli tak – załączenie rysunku szczegółu konstrukcyjnego oraz podanie rodzaju ww. ścieku. Prosimy również o podanie prawidłowej ilości ścieków, ponieważ z zapisu w przedmiarze : „od km 0 do 022 i 0 do 220” wynika, że ścieków powinno być 242 mb, a nie jak wpisano 396 m.

**Odpowiedź 11 :** W przedmiarze robót w poz. 17 ujęto ścieki betonowe, element ten należy wykonać. W przedmiarze podano prawidłową ilość ścieków od 022 do 220 m,  $220 - 022 = 198 \times 2 = 396$ . Korytkowy ściek betonowy 50 x 60 należy wykonać wg katalogu szczegółów drogowych.

**Pytanie 12 :** Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wpust uliczny przy przepuście, ujęty na przekroju podłużnym przepustu.

**Odpowiedź 12 :** W przedmiarze robót w poz. 16 dodaje się wpust uliczny Ø 30 z kratką ściekową.

**Pytanie 13 :** Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie zielenców i wjazdów, ujętych na planie sytuacyjnym.

**Odpowiedź 13 :** W przebudowie drogi we wsi Bobrowniki nie przewiduje się wykonania zielenców i wjazdów bramowych. Ww. roboty nie zostały ujęte w przedmiarze.

**Pytanie 14 :** Przekroje poprzeczne dla przebudowy drogi w Bobrownikach pokazują, iż w km 0+169,53, km 0+220,32 i km 0+260,02 w chodniku są umieszczone słupy telekomunikacyjne. Słupy te również są zaznaczone na planie sytuacyjnym. Zwracamy się o sprecyzowanie czy w ramach przebudowy drogi w Bobrownikach należy wspomniane 3 słupy przestawić, czy zostawić we wskazanej lokalizacji. W przypadku, gdy należało będzie je przestawić, zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiar i wskazanie nowej lokalizacji.

**Odpowiedź 14 :** Słupy należy zostawić we wskazanej lokalizacji.

#### **Przebudowa drogi gminnej Nr 105011B – ul. Lisia w Walichach-Stacji :**

**Pytanie 15 :** Prosimy o poprawienie ilości w poz. 1 przedmiaru na 0,497 km.

**Odpowiedź 15 :** W poz. 1 przedmiaru poprawiono ilość na 0,497 km. Zamawiający zamieścił poprawiony przedmiar na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2015 r

**Pytanie 16 :** Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź 16 :** Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2015 r. tabelę robót ziemnych.

**Pytanie 17 :** Prosimy o potwierdzenie, że poz. 8 przedmiaru dotyczy wykonania poboczy żwirowych.

**Odpowiedź 17 :** Zamawiający potwierdza wykonanie poboczy żwirowych zgodnie z przedmiarem robót z poz. 8.

**Pytanie 18 :** W punkcie 1.4 opisu technicznego podano konstrukcje nawierzchni w kilometrażu: od 0+227 do 0+311 oraz od 0+311 do 0+496,70, brak jest konstrukcji w km 0 – 0+227. Według ww. punktu opisu na odcinku od 0+227 do km 0+311 opór boczny stanowi obrzeże 8x30, natomiast wg rysunku „przekroje normalne” w ww. kilometrażu obowiązuje przekrój nr 2, czyli nawierzchnia obramowana krawężnikiem 15x30 cm. Prosimy o uporządkowanie informacji o konstrukcjach na poszczególnych odcinkach oraz ewentualne poprawienie ilości krawężników, obrzeży oraz ławy betonowej do obrzeży i krawężników w przedmiarze, bo na podstawie tak sprzecznych informacji nie można wyliczyć prawidłowych ilości.

**Odpowiedź 18 :** Od 0+000 do 0+227 konstrukcję nawierzchni należy wykonać jak na pozostałym odcinku drogi. Od 0+000 do 0+227 obowiązuje przekrój szlakowy nr 1. Od 0+227 do 0+492 obowiązuje przekrój uliczny obramowany krawężnikami betonowymi 15x30.

**Pytanie 19 :** W przedmiarze ława betonowa jest z betonu B-10, natomiast na rysunku „Obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych” jest to beton B-15. Prosimy o podanie prawidłowego materiału na ławę.

**Odpowiedź 19 :** Na obniżonym krawężniku na przejściu dla pieszych należy zastosować ławę betonową B-10.

**Pytanie 20 :** Na rysunku „Przekroje normalne” w legendzie wpisano ławę pod krawężnik o wymiarach 30x30 cm, na rysunkach natomiast jest to ława z oporem 35x35 cm. Prosimy o podanie prawidłowych wymiarów ławy.

**Odpowiedź 20 :** Ławę betonową z oporem należy wykonać w wymiarach 30 x 30 cm zgodnie z rysunkiem „Przekrój normalny” szczegół „C”.

**Pytanie 21 :** Na rysunku „Przekroje normalne” w legendzie wpisano płytkę chodnikową grubości 6 cm, prosimy o poprawienie na grubość 5 cm.

**Odpowiedź 21 :** Zamawiający wyraża zgodę na płytkę betonową chodnikową o gr. 5 cm.

**Pytanie 22 :** Prosimy o zamieszczenie wykazu zjazdów.

**Odpowiedź 22 :** Wykaz zjazdów jest przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

**Pytanie 23 :** Prosimy o zamieszczenie wyliczeń ilości chodnika (poz. 20 przedmiaru), ponieważ z informacji z opisu technicznego (zmienne szerokości chodnika) nie można określić, czy ilość jest prawidłowa.



**Odpowiedź 23 :** Poprawiono powierzchnię chodnika w poz. 20 przedmiaru robót na 522 m<sup>2</sup>. Należy ująć tę pozycję w kosztorysie ofertowym. Poprawiony przedmiar Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2015 r

**Pytanie 24 :** Na rysunku „Obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych” wyrysowano rampę dla pieszych z kostki 6 cm. Prosimy o informację, czy rampę taką należy wykonać, jeżeli tak – prosimy o podanie ile jest tych ramp i jaki jest kolor kostki. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ww. roboty.

**Odpowiedź 24 :** Należy wykonać zgodnie z projektem, bez kolorowej kostki.

**Pytanie 25 :** Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej oznakowania pionowego : SST i projektu SOR, ze wskazanie ilości znaków i generacji folii.

**Odpowiedź 25 :** Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 06.05.2015 r. mapę i projekt stałej organizacji ruchu.

**Pytanie 26 :** W przedmiarze w poz. 26 wpisano przepust z rur żelbetowych, natomiast SST mówi o rurach betonowych. Prosimy o wskazanie prawidłowego materiału. Czy Zamawiający dopuści wykonanie przepustu pod zjazdem z rur plastikowych?

**Odpowiedź 26 :** Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przepustu z Arot Optima Ø 60.

**Pytanie 27 :** W poz. 27 przedmiaru wpisano obudowę przepustów. Prosimy o podanie materiału z jakiego ma być wykonana obudowa i zamieszczenie rysunku z powierzchnią (w przedmiarze podana jest tylko objętość).


**Odpowiedź 27 :** Należy wykonać zgodnie z poz. 27 przedmiaru robót (z betonu B – 30, 5,32 m<sup>3</sup>).

**Pytanie 28:** Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wykopy dotyczące wykonania przepustu.

**Odpowiedź 28 :** Wykopy na wykonanie przepustu zostały ujęte w przedmiarze robót poz. 25 i 28.

Jednocześnie informuję, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wyjaśnienia i zmiana SIWZ nie wpływają na zmianę terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

*Wójt Gminy Gródek*



*Wiesław Kulesza*