

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OBRÓBKAMI					
1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku + współczynnik utrudniający 2.45% 312.00	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
2	Analiza indywidualna	Utylizacja eternitu 2184.00	kg kg	 2184.000	
				RAZEM	2184.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 80.00	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 72.00	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
7	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 312.00	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
8	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.800	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
9	KNR 2 0308-01	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe 0.800	m ³ m ³	 0.800	
				RAZEM	0.800
10	Analiza indywidualna	Równanie dachu 312.00	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
11	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 312.00	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
12	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 312.00	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
13	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 72.00	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 494mb=180m ² 60.00	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR 0-15II 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie łąt 120 cm 312	m ² m ²	 312.000	
				RAZEM	312.000
16	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 90 - z blachy 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- metalowe 40.00	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Analiza indywidualna	Montaż zestawu odgromowego	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000