

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Aneks do - Przebudowa drogi gminnej m. Waliły, gmina Gródek  
INWESTOR : Gmina Gródek  
ADRES INWESTORA : 16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leon Filipowicz

---

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ANEKS do - Przebudowa drogi gminnej - w m. Waliły, gmina Gródek</b>					
<b>1</b>		<b>D.01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym 1,266	km km	 1,266	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,266</b>
<b>2</b>		<b>D.02.00.00. Roboty ziemne</b>			
2 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 501,03+34,94	m3 m3	 535,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>535,970</b>
3 d.2	KNR 2-01 0311-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-II) 151,79	m3 m3	 151,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,790</b>
4 d.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II 151,79+34,94	m3 m3	 186,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>186,730</b>
<b>3</b>		<b>D.04.00.00 Podbudowa</b>			
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5511,13	m2 m2	 5 511,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 511,130</b>
6 d.3	KNNR 6 0112-03	Podbudowa z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm na poszerzeniach i zjazdach na dr. bocznej 2004,25	m2 m2	 2 004,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 004,250</b>
7 d.3	KNNR 6 0112-04	Górna warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 9 cm 3499,17	m2 m2	 3 499,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 499,170</b>
8 d.3	KNNR 6 0112-04	Wmocnienie poboczy kruszywem naturalnym (0-31,5 mm) gr. 5 cm 1266	m2 m2	 1 266,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 266,000</b>
9 d.3	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 5969,34	m2 m2	 5 969,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 969,340</b>
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 5969,34	m2 m2	 5 969,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 969,340</b>
<b>4</b>		<b>D.05.00.00 Nawierzchnie</b>			
11 d.4	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca mieszanka mineralno-emulsyjnej standard I grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu z transportem samoch. samowylad. 5-10 t na odl. 5 km 5842,74	m2 m2	 5 842,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 842,740</b>
12 d.4	KNNR 6 0308-07	Transport samoch. samowylad. 5-10 t na dalsze 40 km ponad 5 km 5842,74*0,125*0,975	t t	 712,084	
				<b>RAZEM</b>	<b>712,084</b>
13 d.4	KNNR 6 1002-03	Wykonanie nawierzchni przez powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym fr. 6,3/12,8 (8/11)mm 14 kg/m2 5842,74	m2 m2	 5 842,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 842,740</b>
14 d.4	KNNR 6 1002-01	Wykonanie nawierzchni przez powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym fr. 2/6,3 lub 2,5 mm 12 kg/m2 5842,74	m2 m2	 5 842,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 842,740</b>
<b>5</b>		<b>D.03.00.00 Odwodnienie</b>			
15 d.5	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 55	m3 m3	 55,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
16 d.5	wycena indywidualna	Studzienki ściekowe uliczne fi 350 PCV 3	szt szt	 3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
17 d.5	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 13	m m	 13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
18 d.5	KNNR 6 0606-01	Korytka ściekowe z elementów betonowych gr .11 cm (30x50cm) na podsypce piaskowej 80	m m	 80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
19 d.5	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 45	m3 m3	 45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>6</b>		<b>Roboty różne</b>			
20 d.6 01	KNNR 5 0705- poz.zastępcza	Założenie rur osłonowych dwudzielnych na kablach telekomunikacyjnych i elektrycz- nych telekomunikacyjne 81 elektryczne 7 88	m  m	  88,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,000</b>
21 d.6 02	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (88*0,8*1)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 70,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,400</b>
22 d.6 01	KNNR 1 0317-	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III 70,40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 70,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,400</b>
23 d.6 01	KNNR 1 0501-	Plantowanie skarp nasypów ręcznie  425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 425,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>425,000</b>