


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,13	km km	 0,130	 0,130
				RAZEM	0,130
2		Roboty ziemne			
2	KNNR 1 0201-d.2 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi na odkład 260,93	m ³ m ³	 260,930	 260,930
				RAZEM	260,930
3		Podbudowa			
3	KNNR 6 0103-d.3 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 563,25	m ² m ²	 563,250	 563,250
				RAZEM	563,250
4	KNNR 6 0113-d.3 02	Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 563,25	m ² m ²	 563,250	 563,250
				RAZEM	563,250
5	KNNR 6 0113-d.3 05	Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 563,25	m ² m ²	 563,250	 563,250
				RAZEM	563,250
4		Nawierzchnie			
6	KNNR 6 0502-d.4 03	Nawierzchniej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 563,25	m ² m ²	 563,250	 563,250
				RAZEM	563,250
5		Elementy ulic - obrzeża			
7	KNNR 6 0404-d.5 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej spoiny wypełnione piaskiem 520	m m	 520,000	 520,000
				RAZEM	520,000
6		Odwodnienie - wpusty uliczne z odwodnieniem			
8	KNNR 1 0202-d.6 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 27	m ³ m ³	 27,000	 27,000
				RAZEM	27,000
9	KNNR 4 1424-d.6 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem (kamień płukany) bez syfonu 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
10	KNNR 1 0317-d.6 01	Zасыpywanie i ubicie ziemi ubijakami ręcznymi wokół wpustów 21,6	m ³ m ³	 21,600	 21,600
				RAZEM	21,600
7		Roboty różne			
11	KNR 2-31 d.7 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000

PROJEKTANT DRÓG I MOSTÓW

 techn. Leon Filipowicz
 pr z § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 § 5 ust. 2 Zarz. MKR Nr 12
 Nr ewid. WZD.P. 0446/15 1/09